

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі Поточний ремонт приміщення ліцею для реалізації публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, код за 45450000-6: Інші завершальні будівельні роботи, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

БОЯРСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ЛІЦЕЙ "ГАРМОНІЯ" БОЯРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, код ЄДРПОУ: 20611119, юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Поточний ремонт приміщення ліцею для реалізації публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, код за 45450000-6: Інші завершальні будівельні роботи

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями UA-2025-07-18-009679-а

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 3 030 000,00 грн.

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затверджені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу III наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 із змінами.

Прийнято рішення провести закупівлю з Поточного ремонту приміщення ліцею для реалізації публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, код за 45450000-6: Інші завершальні будівельні роботи.

Розмір бюджетного призначення: 3 030 000,00 грн. згідно з КЕКВ 2240, код класифікації видатків 0611021 – Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Термін виконання робіт — з дати укладання договору по 31.08.2025р.

Якісні та технічні характеристики визначені з урахуванням потреб освітнього процесу.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічному завданню (у разі потреби — планам, кресленням, малюнкам чи опису предмета закупівлі) та іншим вимогам до предмета закупівлі, що містяться в тендерній документації та цьому додатку, а також підтверджує можливість надання послуг / виконання робіт відповідно до вимог, визначених згідно з умовами тендерної документації.

1. Учасник зобов'язаний виконувати вимоги наступних нормативних документів, що регламентують предмет закупівлі:

- «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» (затвердженими наказом Міністерства палива та енергетики України від 25.07.2006 N 258).

2. Учасник визначає ціни на послуги, які він зобов'язується надати, з урахуванням усіх своїх витрат, в т.ч. витрат матеріально-технічних ресурсів, витрат на машини і механізми, витрат на виїзди персоналу і техніки на об'єкт, заробітної плати персоналу, обов'язкових податків, зборів та ін.

3. Розрахунок ціни тендерної пропозиції здійснюється відповідно до Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва» затвердженої наказом Мінрегіону від 01.11.2021 № 281 та надається у складі тендерної пропозиції розрахованому у ліцензованому програмному комплексі (договірна ціна (визначається з урахуванням проходження експертизи кошторисної документації та без витрат на технічний нагляд 1,5%), зведений кошторисний розрахунок вартості ремонту з пояснювальною запискою (визначається з урахуванням проходження експертизи кошторисної документації та з урахуванням витрат на технічний нагляд 1,5%), пояснювальна записка, локальний кошторис, підсумкова відомість ресурсів, які включають види та обсяги).

Відомість обсягів робіт

на Поточний ремонт навчального приміщення №306 в Боярському академічному ліцеї
"Гармонія" за адресою: м.Боярка, вул. І.Котляревського, 7

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Прорізи			
1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
2	Знімання дверних полотен	м2	3,78	
3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	3,78	
	Розділ №2. Підлога			
4	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму	м2	81,88	
5	Розбирання плінтусів	м	54,4	
6	Грунтування покриттів	м2	81,88	
7	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші	м2	81,88	

	цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм			
8	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	81,88	
9	Улаштування плінтусів пластикових	м	54,4	
	Розділ №3. Стіни			
10	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	1,6	
11	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін	м2	120	
12	Очищення поверхонь стін щітками (від бруду і пилу)	м2	160	
13	Грунтування поверхонь	м2	160	
14	Штукатурення поверхонь стін всередині будівлі гіпсовими сумішами по каменю та бетону	м2	120	
15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	160	
16	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	160	
17	Грунтування поверхонь	м2	160	
18	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	160	
1	2	3	4	5
19	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші	м2	1,6	

20	Демонтаж алюмінієвих кутиків	м	6,5	
21	Установлення алюмінієвих кутиків	м	6,5	
Розділ №4. Стеля				
22	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	81,9	
23	Грунтування стель антигрибковою грунтовкою	м2	81,9	
24	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	81,9	
25	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	81,9	
Розділ №5. Опалення				
26	Демонтаж радіаторів	шт	3	
27	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	м	14,8	
28	Прокладання трубопроводів опалення з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	14,8	
29	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	9	
Розділ №6. Вентиляційні роботи				
30	Розбирання ґрат вентиляційних площею до 0,2 м2	виріб	1	
31	Улаштування ґрат вентиляційних площею до 0,2 м2	виріб	1	
Розділ №7. Електротехнічні роботи				
32	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	13	
33	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	20	
34	Монтаж світильників 600x600, які встановлюються в підвісних стелях	шт	20	
35	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці	шт	5	
36	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	8	
37	Демонтаж кабелю	м	22	
38	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	м	22	
Розділ №8. Сантехнічні роботи				
39	Демонтаж раковин	к-т	1	
40	Демонтаж змішувачів	шт	1	

41	Заміна сифонів	шт	1	
42	Установлення умивальників	к-т	1	
43	Установлення змішувачів	шт	1	
Розділ №9. Інші роботи				
44	Навантаження сміття вручну	т	4,72	
45	Перевезення сміття до 30 км	т	4,72	

на Поточний ремонт навчального приміщення №307 в Боярському академічному ліцеї "Гармонія" за адресою: м. Боярка, вул. І. Котляревського, 7

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
Розділ №1. Прорізи				
1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
2	Знімання дверних полотен	м2	1,89	
3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	1,89	
Розділ №2. Підлога				
4	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму	м2	62,4	
5	Розбирання плінтусів	м	31,5	
6	Грунтування покриттів	м2	62,4	
7	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	62,4	
8	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	62,4	
9	Улаштування плінтусів пластикових	м	31,5	
Розділ №3. Стіни				
10	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	2,6	
11	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін	м2	45	
12	Очищення поверхонь стін щітками (від бруду і пилу)	м2	95	
13	Грунтування поверхонь	м2	95	
14	Штукатурення поверхонь стін всередині будівлі гіпсовими сумішами по каменю та бетону	м2	45	
15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару	м2	95	

	1 мм при нанесенні за 2 рази			
16	Безпіджане накриття поверхонь стін розчином із клеювого гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	95	
17	Грунтування поверхонь	м2	95	
18	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	95	
1	2	3	4	5
19	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші Розділ №4. Стеля	м2	2,6	
20	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	62	
21	Грунтування стель антигрибковою грунтовкою	м2	62	
22	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	62	
23	Укладання плит стельових в каркас стелі Розділ №5. Опалення	м2	62	
24	Демонтаж радіаторів	шт	3	
25	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	м	8	
26	Прокладання трубопроводів опалення з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	8	
27	Установлення опалювальних радіаторів сталевих Розділ №6. Вентиляційні роботи	кВт	7,2	
28	Розбирання ґрат вентиляційних площею до 0,2 м2	вириб	2	

29	Улаштування ґрат вентиляційних площею до 0,2 м2	виріб	2	
Розділ №7. Електротехнічні роботи				
30	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	8	
31	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	16	
32	Монтаж світильників 600х600, які встановлюються в підвісних стелях	шт	16	
33	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці	шт	3	
34	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	5	
35	Демонтаж кабелю	м	26	
36	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	м	26	
Розділ №8. Сантехнічні роботи				
37	Демонтаж раковин	к-т	1	
38	Демонтаж змішувачів	шт	1	
39	Заміна сифонів	шт	1	
40	Установлення умивальників	к-т	1	
41	Установлення змішувачів	шт	1	
Розділ №9. Інші роботи				
42	Навантаження сміття вручну	т	2,03	
43	Перевезення сміття до 30 км	т	2,03	

на Поточний ремонт навчального приміщення №308 в Боярському академічному ліцеї "Гармонія" за адресою: м. Боярка, вул. І. Котляревського, 7

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
Розділ №1. Прорізи				
1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
2	Знімання дверних полотен	м2	1,89	
3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	1,89	
Розділ №2. Підлога				
4	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму	м2	62	
5	Розбирання плінтусів	м	31	
6	Грунтування покриттів	м2	62	
7	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	62	
8	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	62	
9	Улаштування плінтусів пластикових	м	31	
Розділ №3. Стіни				
10	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	8,8	
11	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін	м2	38,5	
12	Очищення поверхонь стін щітками (від бруду і пилу)	м2	95	
13	Грунтування поверхонь	м2	95	
14	Штукатурення поверхонь стін всередині будівлі гіпсовими сумішами по каменю та бетону	м2	38,5	
15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	95	

16	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	95	
17	Грунтування поверхонь	м2	95	
18	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	95	
1	2	3	4	5
19	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші	м2	2,5	
	Розділ №4. Стеля			
20	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	62	
21	Грунтування стель антигрибковою грунтовкою	м2	62	
22	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	62	
23	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	62	
	Розділ №5. Опалення			
24	Демонтаж радіаторів	шт	4	
25	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	м	12	
26	Прокладання трубопроводів опалення з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	12	
27	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	8	
	Розділ №6. Вентиляційні роботи			
28	Розбирання ґрат вентиляційних площею до 0,2 м2	виріб	2	
29	Улаштування ґрат вентиляційних площею до 0,2 м2	виріб	2	

	Розділ №7. Електротехнічні роботи			
30	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	8	
31	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	17	
32	Монтаж світильників 600х600, які встановлюються в підвісних стелях	шт	17	
33	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці	шт	3	
34	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	5	
35	Демонтаж кабелю	м	22	
36	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм ² на скобах	м	22	
	Розділ №8. Інші роботи			
37	Навантаження сміття вручну	т	2,07	
38	Перевезення сміття до 30 км	т	2,07	

на Поточний ремонт навчального приміщення №309 в Боярському академічному ліцеї "Гармонія" за адресою: м. Боярка, вул. І. Котляревського, 7

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
Розділ №1. Прорізи				
1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
2	Знімання дверних полотен	м2	3,78	
3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	3,78	
Розділ №2. Підлога				
4	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму	м2	26,5	
5	Розбирання плінтусів	м	52,5	
6	Грунтування покриттів	м2	14,5	
7	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	14,5	
8	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	14,5	
9	Улаштування плінтусів пластикових	м	52,5	
10	Улаштування під покриття підлоги основи із плит ОСБ площею основи до 20 м2	м2	12	
11	Грунтування покриттів кварцевою ґрунтовкою	м2	12	
12	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	12	
Розділ №3. Стіни				
13	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	1,5	

14	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін	м2	52,6	
15	Очищення поверхонь стін щітками (від бруду і пилу)	м2	107,5	
16	Грунтування поверхонь	м2	107,5	
17	Штукатурення поверхонь стін всередині будівлі гіпсовими сумішами по каменю та бетону	м2	52,6	
18	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	107,5	
19	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	107,5	
1	2	3	4	5
20	Грунтування поверхонь	м2	107,5	
21	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	107,5	
22	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші	м2	1,5	
23	Демонтаж алюмінієвих кутиків	м	7	
24	Установлення алюмінієвих кутиків	м	7	
	Розділ №4. Стеля			
25	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	73,7	
26	Грунтування стель антигрибковою грунтовкою	м2	73,7	
27	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	73,7	
28	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	73,7	
	Розділ №5. Опалення			
29	Демонтаж радіаторів	шт	5	
30	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих	м	16,5	

	труб діаметром 32 мм			
31	Прокладання трубопроводів опалення з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	16,5	
32	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	15	
	Розділ №6. Вентиляційні роботи			
33	Розбирання ґрат вентиляційних площею до 0,2 м2	виріб	4	
34	Улаштування ґрат вентиляційних площею до 0,2 м2	виріб	4	
35	Розбирання сталевих повітроводів	м2	3,6	
36	Забивання отворів у місцях проходів трубопроводу в цегляних стінах	шт	2	
	Розділ №7. Електротехнічні роботи			
37	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	9	
38	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	22	
39	Монтаж світильників 600х600, які встановлюються в підвісних стелях	шт	22	
40	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці	шт	5	
41	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	4	
42	Демонтаж кабелю	м	18	
43	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	м	18	
	Розділ №8. Сантехнічні роботи			
44	Демонтаж раковин	к-т	1	
45	Демонтаж змішувачів	шт	1	
46	Заміна сифонів	шт	1	
47	Установлення умивальників	к-т	1	
48	Установлення змішувачів	шт	1	
	Розділ №9. Інші роботи			

49	Навантаження сміття вручну	т	2,18	
50	Перевезення сміття до 30 км	т	2,18	

на Поточний ремонт навчального приміщення №310 в Боярському академічному ліцеї "Гармонія" за адресою: м. Боярка, вул. І. Котляревського, 7

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Прорізи			
1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
2	Знімання дверних полотен	м2	3,78	
3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	3,78	
	Розділ №2. Підлога			
4	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму	м2	71,5	
5	Розбирання плінтусів	м	52	
6	Грунтування покриттів	м2	71,5	
7	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	71,5	
8	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	71,5	
9	Улаштування плінтусів пластикових	м	52	
	Розділ №3. Стіни			
10	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	1,5	
11	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін	м2	58,6	
12	Очищення поверхонь стін щітками (від бруду і пилу)	м2	106,8	
13	Грунтування поверхонь	м2	106,8	

14	Штукатурення поверхонь стін всередині будівлі гіпсовими сумішами по каменю та бетону	м2	58,6	
15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	106,8	
16	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	106,8	
17	Грунтування поверхонь	м2	106,8	
18	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	106,8	
1	2	3	4	5
19	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші Розділ №4. Стеля	м2	1,5	
20	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	72,5	
21	Грунтування стель антигрибковою грунтовкою	м2	72,5	
22	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	72,5	
23	Укладання плит стельових в каркас стелі Розділ №5. Опалення	м2	72,5	
24	Демонтаж радіаторів	шт	7	
25	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	м	22	
26	Прокладання трубопроводів опалення з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	22	
27	Установлення опалювальних радіаторів сталевих Розділ №6. Вентиляційні роботи	кВт	14	

28	Розбирання ґрат вентиляційних площею до 0,2 м2	виріб	2	
29	Улаштування ґрат вентиляційних площею до 0,2 м2	виріб	2	
30	Розбирання сталевих повітроводів	м2	3,6	
31	Забивання отворів у місцях проходів трубопроводу в цегляних стінах	шт	2	
Розділ №7. Електротехнічні роботи				
32	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	10	
33	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	22	
34	Монтаж світильників 600х600, які встановлюються в підвісних стелях	шт	22	
35	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці	шт	5	
36	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	5	
37	Демонтаж кабелю	м	28	
38	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	м	28	
Розділ №8. Сантехнічні роботи				
39	Демонтаж раковин	к-т	1	
40	Демонтаж змішувачів	шт	1	
41	Заміна сифонів	шт	1	
42	Установлення умивальників	к-т	1	
43	Установлення змішувачів	шт	1	
Розділ №9. Інші роботи				
44	Навантаження сміття вручну	т	2,61	
45	Перевезення сміття до 30 км	т	2,61	

Примітка: у деяких випадках, технічне завдання Замовника може містити посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва. У такому разі будь-яке подібне посилання учаснику слід читати в розумінні виразу «або еквівалент».